

Сводный пакет чек-листов приёмки 2026

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

ЧЕК-ЛИСТ 1. ПРИЁМКА ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (СП 163.1325800.2014, СП 70.13330.2012)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Профили ПН/ПС соответствуют проекту (50/65/75/100 мм), оцинковка без повреждений	СП 163, сертификаты
2	Шаг стоек каркаса 600 мм (400 мм под повышенные нагрузки)	СП 163.1325800.2014
3	Крепление направляющих: дюбель-шурупы с шагом не более 1000 мм, по 3 крепежа на направляющую	СП 163
4	Смежные листы ГКЛ не совпадают стыками (разбежка ≥ 1 шага стоек)	СП 163
5	Толщина листов: 12,5 мм одинарные, 2×12,5 мм — двухслойные обшивки	ГОСТ 6266-97
6	Зазор у пола 10 мм закрыт, зазор у потолка 5 мм	СП 163
7	Звукоизоляция: минвата в каркасе без пустот; расчётный R_w не ниже проекта (54–57 дБ)	СП 163, СП 51.13330
8	Ровность поверхности: не более 2 мм на 2-метровую рейку (под окраску), 3 мм под обои	СП 71.13330.2017
9	Отклонение от вертикали: не более 1,5 мм на 1 м высоты	СП 70.13330
10	Швы заделаны (серпянка + шпаклёвка), углы армированы, саморезы утоплены и прошпаклеваны	СП 71.13330
11	Сертификаты: ГКЛ (ГОСТ 6266-97), профили, минвата; класс пожарной опасности КМ1/КМ2	123-ФЗ
12	АОСР на каркас оформлен до обшивки	—

ЧЕК-ЛИСТ 2. ПРИЁМКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК (СП 15.13330.2020, СП 70.13330.2012)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Толщина перегородки: 120 мм (в $\frac{1}{2}$ кирпича), 65 мм (в четверть) по проекту	СП 15.13330.2020
2	Марка кирпича и раствора по проекту (М75–М300; раствор М50–М100), сертификаты	ГОСТ 530-2012
3	Переязка швов: вертикальные швы смещены на $\frac{1}{2}$ кирпича	СП 15
4	Толщина швов: горизонтальные 12 мм (допуск +3/–2), вертикальные 10 мм	СП 70.13330
5	Отклонение от вертикали: не более 10 мм на этаж, 15 мм на всю высоту	СП 70.13330
6	Отклонение рядов от горизонтали: не более 15 мм на 10 м	СП 70.13330
7	Анкеровка к несущим стенам (гибкие связи/штраба) каждые 2-3 ряда	СП 15
8	Перемычки над проёмами $\geq$ проектных, опирание ≥ 120 мм	СП 15
9	Армирование кладки (сетки/стержни) по проекту	СП 15
10	Пустотность/влажность: кирпич без сколов, поддон чистый; кладка не «плавает»	ГОСТ 530
11	АОСР на кладку и армирование до отделки	—

ЧЕК-ЛИСТ 3. ПРИЁМКА СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (СП 426.1325800.2020)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Тип стекла по проекту: закалённое (ГОСТ 30698-2014), триплекс (ГОСТ 30826-2014), обычное	ГОСТ 111-2014
2	Толщина стекла/стеклопакета по проекту (6, 8, 10, 12 мм; стеклопакет по ГОСТ 24866)	ГОСТ 24866-2014
3	Крепление: профиль/точечный крепёж по проекту, без перекосов	СП 426
4	Зазоры в полотне: не менее 5 мм от пола, не менее 3 мм между полотнами	СП 426
5	Фурнитура и петли: нагрузка на петлю ≤ 60 кг на створку (или по ТУ производителя)	—
6	Вертикальность: отклонение не более 1,5 мм на 1 м	СП 70.13330
7	Плоскостность: без «волн» и бликовых искажений более допустимых	ГОСТ 111
8	Маркировка/сертификаты: стекло с маркировкой (закалка, класс защиты)	123-ФЗ, ГОСТ 30698
9	Пожарная безопасность: огнестойкие перегородки EI по проекту (EI 30/45/60)	123-ФЗ
10	Фурнитура работает: створки открываются/закрываются без заеданий	—
11	Уплотнители по периметру, швы герметизированы	СП 426

ЧЕК-ЛИСТ 4. ПРИЁМКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Панели: сотовый ПК по ГОСТ Р 56712-2015, монолитный по ГОСТ Р 72007-2025	ГОСТ Р 56712, ГОСТ Р 72007
2	УФ-защитный слой наружу (маркировка на защитной плёнке)	ГОСТ Р 56712-2015
3	Термошайбы (шаг 400–600 мм), зазор компенсации 3–5 мм на п.м при монтаже	ТУ производителя
4	Торцы: верхний герметизирован, нижний — перфолента + дренаж (сотовый ПК)	ТУ производителя
5	Каналы сотовых панелей направлены вертикально (для перегородок/кровли — по уклону)	ГОСТ Р 56712
6	Крепёж не пережат: панель «дышит» при температурном расширении	—
7	Стыки панелей: Н-профиль с зазором 3–5 мм	—
8	Вертикальность и плоскостность: не более 2 мм на 1 м	СП 70.13330
9	Защитная плёнка снята после монтажа (не позже 14 дней на солнце)	ТУ

ЧЕК-ЛИСТ 5. ПРИЁМКА НАВЕСОВ И ВЕРАНД (СП 20.13330.2016, СП 16.13330.2017, СП 64.13330.2017)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Расчёт на снег/ветер выполнен (район по СП 20.13330, коэффициент μ для ската)	СП 20.13330.2016
2	Сечения стоек/ферм по проекту, металл с антикоррозионной защитой	СП 16.13330.2017
3	Бетонирование стоек: глубина ≥ 800 мм (для отдельностоящих), бетон М200+, гидроизоляция	СП 70.13330
4	Уклон кровли $\geq 5^\circ$ (для поликарбоната $\geq 5-10^\circ$ для стока воды)	СП 17.13330.2017
5	Крепёж кровли: термощайбы, шаг 400–600 мм, саморезы в металл ≥ 19 мм	ТУ
6	Водосток: желоба/капельники по периметру, сток не на отмостку соседей	СП 17
7	Прогиб прогонов $\leq 1/200$ пролёта	СП 16/СП 64
8	Сварные швы: качество, грунтовка, покраска повреждённых мест	СП 16
9	Вертикальность стоек: не более 5 мм на 1 м	СП 70.13330
10	Комплект: паспорт на металлоконструкции (при необходимости), АОСР на фундаменты	—

ЧЕК-ЛИСТ 6. ПРИЁМКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ (СП 53.13330.2019, СП 42.13330.2026)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Высота/тип забора соответствуют ПЗЗ/СП 53 (сплошной — только со стороны улицы)	СП 53.13330.2019
2	Отступ от границы участка: без нарушений (по СП 42/местным правилам)	СП 42.13330.2026
3	Столбы: бетонирование ≥ 800 мм, шаг 2,5–3 м, вертикальность ± 10 мм	СП 70.13330
4	Профнастил: марка по проекту (С8–С21), крепёж кровельными саморезами 5–6 шт/м ²	ГОСТ 24045-2016
5	Лаги: 2 ряда (при высоте ≤ 2 м), 3 ряда (выше 2 м), сварка/крепёж надёжные	—
6	Заглушки на столбах, сварные швы обработаны и покрашены	—
7	Калитка/ворота: открываются без заеданий, петли смазаны, замок работает	—
8	Сетка-рабица: натянута, проволока $\varnothing \geq 2,5$ мм, крепление через 50 см	ГОСТ 5336-80
9	Деревянный забор: доска антисептирована, зазор для вентиляции	СП 64.13330.2017

ЧЕК-ЛИСТ 7. ПРИЁМКА СПОРТЗАЛОВ: ТАТАМИ, МАТЫ, ПРОТЕКТОРЫ (СП 332.1325800.2017)

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Толщина татами по виду спорта: самбо ≥ 5 см; дзюдо/БЖЖ 40–50 мм; карате 2,5–4 см; бокс-настил 1,5–2 см; ММА 6–10 см	Правила Минспорта, ГОСТ Р 59974-2021
2	Татами по ГОСТ Р 59974-2021: наполнитель единым куском (не крошка!), чехол ПВХ ≥ 650 г/м ²	ГОСТ Р 59974-2021
3	Стыки матов плотные, без щелей и перепадов (перепад ≤ 2 мм)	ГОСТ Р 59974
4	Покрытие нескользкое (трение низа $\geq 6,5$; вращение верха $\geq 1,0$)	ГОСТ Р 55669-2013
5	Протекторы на стенах: высота до 1,8 м при примыкании ковров (борьба, самбо)	СП 332.1325800.2017
6	Колонны в зоне ≤ 3 м от ковра обшиты протекторами до 1,2 м	СП 332
7	Площадка дзюдо $\geq 14 \times 14$ м; ковёр борьбы $\varnothing 9$ м + защитная зона 1,5 м	СП 332, правила видов
8	Пол под покрытием: ровный, нескользкий, нагрузка ≥ 400 кгс/м ²	СП 332
9	Пожарные сертификаты на маты/покрытия (КМ1/КМ2 — для путей эвакуации)	123-ФЗ, табл. 28
10	Сертификаты соответствия и паспорта на все покрытия переданы заказчику	—

ЧЕК-ЛИСТ 8. ОБЩАЯ ПРИЁМКА И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№	Проверка	Норматив или допуск
1	АОСР на скрытые работы (каркас, кладка, фундаменты) подписаны до закрытия	СП 70.13330
2	Исполнительные схемы (планы, разрезы, узлы) с фактическими размерами	—
3	Паспорта и сертификаты на все материалы (ГКЛ, профили, стекло, маты и т.д.)	—
4	Сертификаты пожарной безопасности (КМ1/КМ2) на отделку и покрытия	123-ФЗ
5	Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) + справка КС-3	—
6	УПД/счёт-фактура с выделенным НДС 20%	НК РФ
7	Гарантийные обязательства: срок и условия в договоре	ГК РФ
8	Инструктаж по эксплуатации (для навесов — очистка снега, для матов — уход)	—
9	Замеры фактических площадей сверены со сметой (расхождение $\leq 2\%$)	—
10	Остатки материалов/мусор вывезены, объект передан в чистоте	—